

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art.1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di gazebo completi di pavimentazione e impianto di illuminazione per la realizzazione della 51^a Fiera del Riso - Anno 2017, da collocarsi nell'area fieristica di Isola della Scala (VR).

Art. 2 - Dettaglio della fornitura

La ditta appaltatrice dovrà fornire il seguente materiale:

- A) gazebo cadauno di mt. 10x10 altezza laterale 3 mt. ca. (contraddistinta in piantina con “Area Dog” – collegata alla tensostruttura n. 3) realizzata con struttura portante in alluminio anodizzato e teli in PVC di copertura (colore bianco oscurante) e di chiusura ignifughi cl.2 (colore bianco traslucido), ancorata a terra con l'utilizzo di chiodi senza tiranti di sostegno esterni alla struttura, completa di:**
- pavimentazione in legno trattata con vernice ignifugante, collegata con guide in alluminio e montata sopra ad un telaio in acciaio zincato a caldo
 - n. 1 porta di entrata/uscita di sicurezza da mt 2,40x2,20h realizzate in alluminio e vetro antinfortunistico complete di maniglione antipánico, scivoli e ganci fermaporta
 - impianto di illuminazione generale e di sicurezza (solo nelle vie di esodo e solo per il tempo necessario per l'evacuazione) completo di quadro elettrico
 - scritte luminose “Uscita di Emergenza”
- a) gazebo di mt 5 x 5 cadauno, con teli di copertura e chiusura in PVC ignifughi classe 2[^], fissati al terreno con zavorre; pavimento in legno trattato con vernice ignifuga; impianto di illuminazione;
- b) gazebo di mt 5 x 5 cadauno, con teli di copertura e chiusura in PVC ignifughi classe 2[^], fissati al terreno con zavorre; impianto di illuminazione, conversa, pavimento in legno trattato con vernice ignifuga montato su telaio in acciaio zincato a caldo e collegato alla tendostruttura;
- c) gazebo di mt 4 x 4 cadauno, con teli di copertura e chiusura in PVC ignifughi classe 2[^], fissati al terreno con zavorre; pavimento in legno trattato con vernice ignifuga; impianto di illuminazione;
- d) gazebo di mt 4 x 4 cadauno, con teli di copertura e chiusura in PVC ignifughi classe 2[^], fissati al terreno con zavorre; impianto di illuminazione, conversa, pavimento in legno trattato con vernice ignifuga montato su telaio in acciaio zincato a caldo e collegato alla tendostruttura;
- e) gazebo di mt 3 x 3 cadauno, con teli di copertura e chiusura in PVC ignifughi classe 2[^], fissati al terreno con zavorre; pavimento in legno trattato con vernice ignifuga; impianto di illuminazione;
- f) gazebo di mt 3 x 3 cadauno, con teli di copertura e chiusura in PVC ignifughi classe 2[^], fissati al terreno con zavorre; impianto di illuminazione, conversa, pavimento in legno trattato con vernice ignifuga montato su telaio in acciaio zincato a caldo e collegato alla tendostruttura;

- g) gazebo di mt 4x3 cadauno, con teli di copertura e chiusura in PVC ignifughi classe 2[^], fissati al terreno con zavorre; pavimento in legno trattato con vernice ignifuga; impianto di illuminazione;
- h) box cucina in lamiera mt 8x4 con pavimento in alluminio e impianto di illuminazione;
- i) box cucina in lamiera mt 4,80x4 con pavimento in alluminio e impianto di illuminazione;
- j) gazebo di mt 3 x 3 cadauno, con teli di copertura e chiusura in PVC ignifughi classe 2[^], fissati al terreno con zavorre;
- k) gazebo di mt 4 x 4 cadauno, con teli di copertura e chiusura in PVC ignifughi classe 2[^], fissati al terreno con zavorre;
- l) gazebo di mt 5 x 5 cadauno, con teli di copertura e chiusura in PVC ignifughi classe 2[^], fissati al terreno con zavorre;
- m) Impianto di illuminazione per singolo gazebo;
- n) pavimento in legno trattato con vernice ignifuga per singolo gazebo (costo al mq.);
- o) pavimento in legno trattato con vernice ignifuga montato su telaio in acciaio zincato a caldo e collegato alla tendostruttura per singolo gazebo (costo al mq.);
- p) Moquette al mq. senza posa;
- q) Moquette al mq. con posa;
- r) Tavoli singoli (cm. 70x220);
- s) N. 600 set composto da un tavolo (cm. 70x220) e due panche da (cm. 30x220 cad.) posizionati
- t) N° 150 tavoli singoli da mt 2,20x0,70
- u) Converse da gazebo a container cucina

Le quantità da fornire per ogni articolo saranno comunicate attraverso un buono d'ordine o una lettera d'ordine in base alle effettive esigenze.

Art. 3 - Tecniche e modalità di montaggio, manutenzione e smontaggio

Tutte le strutture dovranno essere montate nel rispetto delle vigenti leggi in materia. Delle modalità operative di montaggio, manutenzione e smontaggio e del rispetto delle normative di settore dovrà essere dato atto nella relazione tecnica illustrativa di cui all'offerta tecnica.

La fornitura e l'esecuzione dei lavori dovrà essere realizzata in due momenti distinti:

I. Montaggio

Le operazioni di montaggio potranno iniziare il 04.09.2017 e dovranno terminare non oltre il 10.09.2017.

II. Smontaggio

Le operazioni di smontaggio dovranno iniziare il giorno 09.10.2017 e dovranno essere concluse entro il 14.06.2017.

Date e tempi di intervento potranno subire variazioni da concordarsi fra il RUP e l'impresa aggiudicataria.

Art. 4 – DUVRI

Ente Fiera ha predisposto un DUVRI generale per tutta la manifestazione.

Le ditte partecipanti, prima di formulare l'offerta, devono prendere visione del DUVRI generale, valutare gli eventuali rischi interferenti e darne conto nell'offerta stessa adeguando eventualmente il DUVRI in funzione dell'evoluzione della fornitura.

Gli eventuali costi aggiuntivi (costi della sicurezza necessari per l'eliminazione o riduzione dei rischi interferenti) non potranno essere soggetti a ribasso.

Art. 5 - Corrispettivo

Il corrispettivo della fornitura sarà determinato dalla quantità di articoli forniti che saranno pagati secondo i prezzi indicati nell'offerta.

Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura alle seguenti scadenze:

50% al 30.09.2017

50% al 31.12.2017

Art. 6 - Precisazioni

Nell'offerta e nel conseguente corrispettivo contrattuale dovranno essere compresi:

- montaggio/smontaggio e trasporto
- diarie e trasferte del personale
- relazione tecnica e certificati di conformità
- certificazione di corretto montaggio

Art. 7 – Garanzie

Non è prevista cauzione provvisoria.

All'atto della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 50/2016, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore del servizio / fornitura, come da offerta presentata, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, da effettuarsi tramite polizza fideiussoria o bancaria escutibile a semplice richiesta, senza necessità della preventiva escussione del patrimonio della ditta aggiudicataria.

Tale cauzione sarà trattenuta fino all'ultimazione della fornitura/servizio e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eccezione e definita qualsiasi controversia.

Qualora il prestatore della fornitura // servizio dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Ente aggiudicatore potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento della fornitura o in conseguenza dello stesso è a totale carico dell'appaltatore, che terrà indenne a tale titolo l'Ente Fiera Isola della Scala srl da qualsiasi pretesa.

L'appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore risponderà per intero dei sinistri che possano colpire il personale della ditta appaltatrice, altro personale di servizio o qualsiasi altra persona presente nei pressi del cantiere.

Art. 8 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria, con la firma del presente atto, dichiara di conoscere gli oneri a carico dei fornitori pubblici previsti dalla legge 136/2010 e si impegna al totale rispetto.

Art. 9 - Stipula del contratto ed obblighi connessi

Il contratto sarà stipulato dopo l'aggiudicazione senza attendere il termine dilatorio e ciò ai sensi dell'articolo 32 comma 10 del decreto legislativo 50/2016.

Art. 10 - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di gara ed alla gestione del rapporto obbligazionario che si andrà a costituire con la ditta aggiudicatrice. I soggetti partecipanti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati che è la società **Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l.**

Art. 11 - Rinvii

Per quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni, si fa espressamente rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Isola della Scala, 12.06.2017

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

f.to Roberto Bonfante