

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art.1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di allacciamenti provvisori e lavori agli impianti elettrici a servizio della realizzazione della 51^ Fiera del Riso - Anno 2017, che si svolgerà dal 13 settembre al 8 ottobre.

Art. 2 - Dettaglio della fornitura

La ditta appaltatrice dovrà realizzare gli ALLACCIAMENTI PROVVISORI come di seguito descritto:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Esecuzione degli impianti elettrici presso l'area identificata come area fieristica , comprendenti: - prelievo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera sottodescritta presso i Magazzini della Fiera e trasporto presso il cantiere;

-verifica delle condizioni dei materiali, segnalazione delle parti non più utilizzabili perché danneggiate o guaste, predisposizione degli ordini per gli acquisti da trasmettere all' ENTE Fiera; eventuali riparazioni del materiale sono da valutare con il Tecnico progettista incaricato da Ente Fiera.; - posa dei quadri elettrici generali di zona, dei sottoquadri prese; - posa dei cavi ed esecuzione dei collegamenti elettrici tra contatori ENEL e tutti i quadri Generali (padiglioni; prodotti alimentari, palco, gruppi elettrogeni ecc...); - posa dei cavi e collegamento di:

* sottoquadri luce stand - montaggio di cassette di derivazione e fissaggio delle prese interbloccate derivate. Controllo dei serraggi dei morsetti, dei fusibili e degli interruttori, - realizzazione dei collegamenti di terra tra gli impianti ed equipotenzializzazione delle strutture metalliche; - predisposizione quadretto e prese per utenze esterne; Messa in servizio degli impianti, collaudo e dichiarazione di conformità, da effettuarsi entro 12/09/2016. Comprensivo di ogni onere necessario a dare il lavoro completo in opera, inclusi materiali di minuto uso quali: viti, tasselli, morsetti, nastri, capicorda, guaine e altri componenti a perdere, etc. Compreso il trasporto dei nuovi materiali necessari alla sostituzione di altri danneggiati, vetusti o non più funzionanti dal magazzino designato dalla Fiera al cantiere. Compreso smontaggio, controllo, pulizia, imballaggio e riconsegna dei materiali presso il magazzino della Fiera al termine dei lavori.

ALLACCIAMENTO STAND FINO A 3 KW - 220 V DI POTENZA IMPEGNATA: SOMMANO N. 150

Esecuzione degli impianti elettrici presso l'area identificata come area fieristica e comprendenti: - prelievo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera sottodescritta presso i Magazzini della Fiera e trasporto presso il cantiere;

-verifica delle condizioni dei materiali, segnalazione delle parti non più utilizzabili perché danneggiate o guaste, predisposizione degli ordini per gli acquisti da trasmettere all' ENTE Fiera; eventuali riparazioni del materiale sono da valutare con il Tecnico progettista incaricato da Ente Fiera.; - posa dei quadri elettrici generali di zona, dei sottoquadri prese; - posa dei cavi ed esecuzione dei collegamenti elettrici tra contatori ENEL e tutti i quadri Generali (padiglioni; prodotti alimentari, palco, gruppi elettrogeni ecc...); - posa dei cavi e collegamento di:

* sottoquadri luce stand - montaggio di cassette di derivazione e fissaggio delle prese interbloccate derivate. Controllo dei serraggi dei morsetti, dei fusibili e degli interruttori - realizzazione dei collegamenti di terra tra gli impianti ed equipotenzializzazione delle strutture metalliche; - predisposizione quadretto e prese per utenze esterne; Messa in servizio degli impianti, collaudo e dichiarazione di conformità, da effettuarsi entro 12/09/2016. Comprensivo di ogni onere necessario a dare il lavoro completo in opera, inclusi materiali di minuto uso quali: viti, tasselli, morsetti, nastri, capicorda, guaine e altri componenti a perdere, etc. Compreso il trasporto dei nuovi materiali necessari alla sostituzione di altri danneggiati, vetusti o non più funzionanti dal magazzino designato dalla Fiera al cantiere. Compreso smontaggio, controllo, pulizia, imballaggio e riconsegna dei materiali presso il magazzino della Fiera al termine dei lavori.

ALLACCIAMENTO STAND FINO A 6 KW - 220 V DI POTENZA IMPEGNATA: SOMMANO N. 50

Esecuzione degli impianti elettrici presso l'area identificata come area fieristica comprendenti: - prelievo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera sottodescritta presso i Magazzini della Fiera e trasporto presso il cantiere;

-verifica delle condizioni dei materiali, segnalazione delle parti non più utilizzabili perché danneggiate o guaste, predisposizione degli ordini per gli acquisti da trasmettere all' ENTE Fiera; eventuali riparazioni del materiale sono da valutare con il Tecnico progettista incaricato da Ente Fiera.; - posa dei quadri elettrici generali di zona, dei sottoquadri prese; - posa dei cavi ed esecuzione dei collegamenti elettrici tra contatori ENEL e tutti i quadri Generali (padiglioni; prodotti alimentari, palco, gruppi elettrogeni ecc...); - posa dei cavi e collegamento di:

* sottoquadri luce stand - montaggio di cassette di derivazione e fissaggio delle prese interbloccate derivate. Controllo dei serraggi dei morsetti, dei fusibili e degli interruttori, - realizzazione dei collegamenti di terra tra gli impianti ed equipotenzializzazione delle strutture metalliche; - predisposizione quadretto e prese per utenze esterne; Messa in servizio degli impianti, collaudo e dichiarazione di conformità, da effettuarsi entro 12/09/2016. Comprensivo di ogni onere necessario a dare il lavoro completo in opera, inclusi materiali di minuto uso quali: viti, tasselli, morsetti, nastri, capicorda, guaine e altri componenti a perdere, etc. Compreso il trasporto dei nuovi materiali necessari alla sostituzione di altri danneggiati, vetusti o non più funzionanti dal magazzino designato dalla Fiera al cantiere. Compreso smontaggio, controllo, pulizia, imballaggio e riconsegna dei materiali presso il magazzino della Fiera al termine dei lavori.

ALLACCIAMENTO STAND FINO A 10 KW 380 V DI POTENZA IMPEGNATA: SOMMANO N. 30

Esecuzione degli impianti elettrici presso l'area identificata come area fieristica, comprendenti: - prelievo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera sottodescritta presso i Magazzini della Fiera e trasporto presso il cantiere;

-verifica delle condizioni dei materiali, segnalazione delle parti non più utilizzabili perché danneggiate o guaste, predisposizione degli ordini per gli acquisti da trasmettere all' ENTE Fiera; eventuali riparazioni del materiale sono da valutare con il Tecnico progettista incaricato da Ente Fiera.; - posa dei quadri elettrici

generali di zona, dei sottoquadri prese; - posa dei cavi ed esecuzione dei collegamenti elettrici tra contatori ENEL e tutti i quadri Generali (padiglioni; prodotti alimentari, palco, gruppi elettrogeni ecc...); - posa dei cavi e collegamento di:

* sottoquadri luce stand - montaggio di cassette di derivazione e fissaggio delle prese interbloccate derivate. Controllo dei serraggi dei morsetti, dei fusibili e degli interruttori,- realizzazione dei collegamenti di terra tra gli impianti ed equipotenzializzazione delle strutture metalliche; - predisposizione quadretto e prese per utenze esterne; Messa in servizio degli impianti, collaudo e dichiarazione di conformità, da effettuarsi entro 12/09/2016. Comprensivo di ogni onere necessario a dare il lavoro completo in opera, inclusi materiali di minuto uso quali: viti, tasselli, morsetti, nastri, capicorda, guaine e altri componenti a perdere, etc. Compreso il trasporto dei nuovi materiali necessari alla sostituzione di altri danneggiati, vetusti o non più funzionanti dal magazzino designato dalla Fiera al cantiere. Compreso smontaggio, controllo, pulizia, imballaggio e riconsegna dei materiali presso il magazzino della Fiera al termine dei lavori.

ALLACCIAMENTO STAND FINO A 50 KW - 380 V DI POTENZA IMPEGNATA: SOMMANO N. 2

SI RICHIEDE LA REPERIBILITA' per tutti i 26 giorni di fiera

La planimetria della zona nella quale saranno eseguiti i lavori sarà consegnata in occasione del sopralluogo. L'offerta dovrà comprendere il servizio di assistenza tecnica durante lo svolgimento della manifestazione ed il costo del singolo intervento di ripristino dell'erogazione della corrente elettrica.

Il numero di installazioni provvisorie e l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici potrà variare e saranno date indicazioni attraverso un buono d'ordine o una lettera d'ordine in base alle effettive esigenze.

Art. 3 - Tecniche e modalità di montaggio, manutenzione e smontaggio

Tutte le strutture dovranno essere montate nel rispetto delle vigenti leggi in materia. Delle modalità operative di montaggio, manutenzione e smontaggio e del rispetto delle normative di settore dovrà essere dato atto nella relazione tecnica illustrativa di cui all'offerta tecnica.

La fornitura e l'esecuzione dei lavori dovrà essere realizzata in due momenti distinti:

I. Montaggio

Le operazioni di montaggio potranno iniziare il 28 agosto 2017 e dovranno terminare non oltre il 12 settembre 2017.

II. Smontaggio

Le operazioni di smontaggio dovranno iniziare il giorno 10 ottobre 2017 e dovranno essere concluse entro il 14 ottobre 2017.

Date e tempi di intervento potranno subire variazioni da concordarsi fra il RUP e l'impresa aggiudicataria.

Art. 4 – DUVRI

Ente Fiera ha predisposto un DUVRI generale per tutta la manifestazione.

Le ditte partecipanti, prima di formulare l'offerta, devono prendere visione del DUVRI generale, valutare gli eventuali rischi interferenti e darne conto nell'offerta stessa adeguando eventualmente il DUVRI in funzione dell'evoluzione della fornitura.

Gli eventuali costi aggiuntivi (costi della sicurezza necessari per l'eliminazione o riduzione dei rischi interferenti) non potranno essere soggetti a ribasso.

Art. 5 - Corrispettivo

Il corrispettivo della fornitura sarà determinato dalla quantità di articoli forniti che saranno pagati secondo i prezzi indicati nell'offerta.

Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura alle seguenti scadenze:

50% al 30.09.2017

50% al 31.12.2017

Art. 6 - Precisazioni

Nell'offerta e nel conseguente corrispettivo contrattuale dovranno essere compresi:

- montaggio/smontaggio e trasporto
- diarie e trasferte del personale
- relazione tecnica e certificati di conformità
- certificazione di corretto montaggio

Art. 7 – Garanzie

Non è prevista cauzione provvisoria.

All'atto della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 50/2016, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore del servizio / fornitura, come da offerta presentata, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, da effettuarsi tramite polizza fideiussoria o bancaria escutibile a semplice richiesta, senza necessità della preventiva escussione del patrimonio della ditta aggiudicataria.

Tale cauzione sarà trattenuta fino all'ultimazione della fornitura/servizio e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eccezione e definita qualsiasi controversia.

Qualora il prestatore della fornitura // servizio dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Ente aggiudicatore potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento della fornitura o in conseguenza dello stesso è a totale carico dell'appaltatore, che terrà indenne a tale titolo l'Ente Fiera Isola della Scala srl da qualsiasi pretesa.

L'appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore risponderà per intero dei sinistri che possano colpire il personale della ditta appaltatrice, altro personale di servizio o qualsiasi altra persona presente nei pressi del cantiere.

Art. 8 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria, con la firma del presente atto, dichiara di conoscere gli oneri a carico dei fornitori pubblici previsti dalla legge 136/2010 e si impegna al totale rispetto.

Art. 9 - Stipula del contratto ed obblighi connessi

Il contratto sarà stipulato dopo l'aggiudicazione senza attendere il termine dilatorio e ciò ai sensi dell'articolo 32 comma 10 del decreto legislativo 50/2016.

Art. 10 - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di gara ed alla gestione del rapporto obbligazionario che si andrà a costituire con la ditta aggiudicatrice. I soggetti partecipanti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati che è la società **Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l.**

Art. 11 - Rinvii

Per quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni, si fa espressamente rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Isola della Scala, 12.06.2017

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
f.to Roberto Bonfante