

## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

### Art.1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio e posa in opera di strutture modulari, complete di porte u.s., pavimentazione, impianto di illuminazione, canali di gronda e collegamenti tra le varie tensostrutture, estrattori d'aria, scivoli nelle uscite di sicurezza e arredi per la realizzazione della 52<sup>a</sup> Fiera del Riso - Anno 2018, da collocarsi nello spazio di Parco del Riso a Isola della Scala (VR).

### Art. 2 - Dettaglio della fornitura

La ditta appaltatrice dovrà fornire il seguente materiale:

- A) N° 01** tensostruttura modulare a due falde da metri **40x130** altezza laterale **4 mt. ca.**, realizzata con struttura portante in alluminio anodizzato e teli in PVC di copertura (colore bianco oscurante) e di chiusura ignifughi cl.2 (colore bianco traslucido), di cui n. 1 trasparente di mt. 5 x 4 in corrispondenza dello stand indicato con una "X" nella piantina a disposizione presso la Segreteria di Ente Fiera, ancorata a terra con l'utilizzo di **chiodi senza alcun tirante di sostegno esterno alla struttura** completa di:
- canali di gronda sui lati da 130 mt. e converse per i 17 stand gastronomici
  - pavimentazione in legno trattata con vernice ignifugante, collegata con guide in alluminio e montata sopra ad un telaio in acciaio zincato a caldo
  - n. 12 porte di entrata/uscita di sicurezza da mt 2,40 x 2,20h realizzate in alluminio e vetro antinfortunistico complete di maniglione antipanico, scivoli e ganci fermaporta
  - impianto di illuminazione generale e di sicurezza (solo nelle vie di esodo e solo per il tempo necessario per l'evacuazione) completo di quadro elettrico
  - scritte luminose "Uscita di Emergenza"
  - sistema di estrazione d'aria e riscaldamento composto da n. 4 estrattori d'aria e due impianti di riscaldamento da 500.000 kcal con tubo microforato
  - collegamento, in modo impermeabile, con converse e scivolo da 10 mt di larghezza, alla tensostruttura di mt. 75 x 40 di cui alla lettera B) – padiglione n. 2
- B) N° 01** tensostruttura modulare a due falde da metri **40x75** altezza laterale **4 mt. ca**, realizzata con struttura portante in alluminio anodizzato e teli in PVC di copertura (colore bianco oscurante) e di chiusura ignifughi cl.2 (colore bianco traslucido), ancorata a terra con l'utilizzo di **chiodi senza tiranti di sostegno esterni alla struttura**, collegata in modo impermeabile alla tenda da mt 40x130, completa di:
- pavimentazione in legno trattata con vernice ignifugante, collegata con guide in alluminio e montata sopra ad un telaio in acciaio zincato a caldo
  - n. 5 porte di entrata/uscita di sicurezza da mt 2,40 x 2,20h realizzate in alluminio e vetro antinfortunistico complete di maniglione antipanico, scivoli e ganci fermaporta
  - impianto di illuminazione generale e di sicurezza (solo nelle vie di esodo e solo per il tempo necessario per l'evacuazione) completo di quadro elettrico
  - scritte luminose "Uscita di Emergenza"
  - adeguato sistema di estrazione d'aria composto da n. 2 estrattori d'aria
  - n. 1 scivolo di collegamento con il corridoio del Palarisitaly, prevedendo porte o teli di chiusura e 2 gronde prendi-acqua, una struttura e 1 tettoia Palarisitaly
  - impianto di riscaldamento
- C) N° 01** tensostruttura modulare a due falde da metri **15 x 55** altezza laterale **3 mt. ca.**, realizzata con struttura portante in alluminio anodizzato e teli in PVC di copertura (colore bianco oscurante) e di chiusura ignifughi cl.2 (colore bianco traslucido), ancorata a terra con l'utilizzo di **chiodi senza tiranti di sostegno esterni alla struttura**, completa di:

- pavimentazione in legno trattata con vernice ignifugante, collegata con guide in alluminio e montata sopra ad un telaio in acciaio zincato a caldo
- n. 2 porte di entrata/uscita di sicurezza da mt 2,40 x 2,20h realizzate in alluminio e vetro antinfortunistico complete di maniglione antipánico, scivoli e ganci fermaporta
- n. 1 porta di entrata/uscita di sicurezza da mt 1,20 x 2,20h realizzata in alluminio e vetro antinfortunistico completa di maniglione antipánico, scivoli e ganci fermaporta
- impianto di illuminazione generale e di sicurezza (solo nelle vie di esodo e solo per il tempo necessario per l'evacuazione) completo di quadro elettrico
- scritte luminose "Uscita di Emergenza"
- adeguato sistema di estrazione d'aria composto da n. 2 estrattori d'aria
- impianto di riscaldamento

**D) N° 01** tensostruttura modulare a due falde da metri **10 x 20** altezza laterale **3 mt. ca.**, realizzata con struttura portante in alluminio anodizzato e teli in PVC di copertura (colore bianco oscurante) e di chiusura ignifughi cl.2 (colore bianco traslucido), ancorata a terra con l'utilizzo di **chiodi senza tiranti di sostegno esterni alla struttura**, completa di:

- pavimentazione in legno trattata con vernice ignifugante, collegata con guide in alluminio e montata sopra ad un telaio in acciaio zincato a caldo
- n. 1 porta di entrata/uscita di sicurezza da mt 2,40 x 2,20h realizzata in alluminio e vetro antinfortunistico completa di maniglione antipánico, scivoli e ganci fermaporta
- n. 2 porte di entrata/uscita di sicurezza da mt 1,20 x 2,20h realizzate in alluminio e vetro antinfortunistico completa di maniglione antipánico, scivoli e ganci fermaporta
- impianto di illuminazione generale e di sicurezza (solo nelle vie di esodo e solo per il tempo necessario per l'evacuazione) completo di quadro elettrico
- scritte luminose "Uscita di Emergenza"
- adeguato sistema di estrazione d'aria composto da n. 1 estrattore d'aria
- impianto di riscaldamento
- controsoffittatura

### **Art. 3 - Tecniche e modalità di montaggio, manutenzione e smontaggio**

Tutte le strutture dovranno essere montate nel rispetto delle vigenti leggi in materia. Delle modalità operative di montaggio, manutenzione e smontaggio e del rispetto delle normative di settore dovrà essere dato atto nella relazione tecnica illustrativa di cui all'offerta tecnica.

La fornitura e l'esecuzione dei lavori dovrà essere realizzata in due momenti distinti:

#### **I. Montaggio**

Le operazioni di montaggio potranno iniziare il 20 agosto 2018 e dovranno terminare non oltre il 02 settembre 2018.

#### **II. Smontaggio**

Le operazioni di smontaggio dovranno iniziare il giorno 09 ottobre 2018 e dovranno essere concluse entro il 20 ottobre 2018.

Date e tempi di intervento potranno subire variazioni da concordarsi fra il RUP e l'impresa aggiudicataria.

### **Art. 4 – DUVRI**

Ente Fiera ha predisposto un DUVRI generale per tutta la manifestazione.

Le ditte partecipanti, prima di formulare l'offerta, prendono visione del DUVRI generale, valutano gli eventuali rischi interferenti e ne danno conto nell'offerta stessa adeguando eventualmente il DUVRI in funzione dell'evoluzione della fornitura.

Gli eventuali costi aggiuntivi (costi della sicurezza necessari per l'eliminazione o riduzione dei rischi interferenti) non potranno essere soggetti a ribasso.

#### **Art. 5 - Corrispettivo**

Il prezzo della fornitura complessivo come specificata all'articolo 2 non potrà superare euro **205.000,00 (duecentocinquemila/00) oltre oneri di legge.**

Il corrispettivo riconosciuto alla ditta fornitrice sarà quello di cui all'aggiudicazione.

#### **Art. 6 – Varianti**

Qualora nel corso del contratto si rendesse necessario un aumento od una diminuzione della prestazione oggetto dell'appalto nell'ambito del quinto d'obbligo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad assoggettarsi ai prezzi di cui all'elenco prezzi allegato all'offerta economica.

#### **Art. 7 - Precisazioni**

Nell'offerta e nel conseguente corrispettivo contrattuale dovranno essere compresi:

- montaggio/smontaggio e trasporto
- diarie e trasferte del personale
- relazione tecnica e certificati di conformità
- certificazione di corretto montaggio

#### **Art. 8 – Garanzie**

Non è prevista cauzione provvisoria.

All'atto della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 50/2016, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore del servizio / fornitura, come da offerta presentata, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, da effettuarsi tramite polizza fideiussoria o bancaria escutibile a semplice richiesta, senza necessità della preventiva escussione del patrimonio della ditta aggiudicataria.

Tale cauzione sarà trattenuta fino all'ultimazione della fornitura/servizio e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eccezione e definita qualsiasi controversia.

Qualora il prestatore della fornitura dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Ente aggiudicatore potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento della fornitura o in conseguenza dello stesso è a totale carico dell'appaltatore, che terrà indenne a tale titolo Ente Fiera Isola della Scala srl da qualsiasi pretesa.

L'appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore risponderà per intero dei sinistri che possano colpire il personale della ditta appaltatrice, altro personale di servizio o qualsiasi altra persona presente nei pressi del cantiere.

#### **Art. 9 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

La ditta aggiudicataria, con la firma del presente atto, dichiara di conoscere gli oneri a carico dei fornitori pubblici previsti dalla legge 136/2010 e si impegna al totale rispetto.

Il corrispettivo sarà liquidato a seguito di presentazione di regolare fattura in due tranches:

- ✓ il 50% entro il 30.09.2018
- ✓ il saldo entro il 31.12.2018

#### **Art. 10 - Stipula del contratto ed obblighi connessi**

Il contratto sarà stipulato dopo l'aggiudicazione senza attendere il termine dilatorio e ciò ai sensi dell'articolo 32 comma 10 del decreto legislativo 50/2016.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati**

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 (di seguito Codice Privacy) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679") recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si dichiara che i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di gara ed alla gestione del rapporto obbligazionario che si andrà a costituire con la ditta aggiudicatrice. I soggetti partecipanti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati che è la società **Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l.**

#### **Art. 12 - Rinvii**

Per quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni, si fa espressamente rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Isola della Scala, 20.06.2018

**IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**

f.to Roberto Bonfante